

Présentation des travaux de dragage et de réaménagement du port de Trentemoult



Zone de dragage. (enlèvement d'environ 15 000 M3 de vase)



Création d'une zone compensatoire (protection des espèces de plantes protégées) nécessitant la pose de 37 Mètres linéaires de Palplanches afin de retenir la hauteur de vase adéquate au bon développement des plantes.



Zones Techniques réservées aux entreprises pendant le chantier. (Interdiction de stationner et de circuler)



Bande piétonne et PMR.



Changement des pontons et réaménagement pour augmentation de la capacité du port.



Suppression du ponton.

Planning prévisionnel :

- Fin Octobre : Relogement des bateaux et démontage des pontons.
- Novembre - décembre 2019 : Création de la zone compensatoire, Transplantation de la Scirpe triquètre et élimination de la Jussie
- Fin Novembre 2019 : Préparation du chantier de dragage, études, bathymétrie, installation du chantier.
- Décembre 2019 à fin Janvier 2020 : Dragage du port, refoulement des matériaux extraits
- Début Février 2020 : Réception des travaux de dragage.
- Février 2020 : Mise en place des nouveaux pontons.
- Fin Février 2020 : Retour des bateaux dans le port.
- Fin Février 2020 : Réception des travaux.